



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PLANILHA GERAL DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

LOCALIZAÇÃO:

ESTRADA GERAL DA GABIROBA - BOTUVERÁ/SC

CARACTERÍSTICAS:

Extensão: 300,00 m
 Gabarito: 0,00 / 6,00 / 0,00 m
 Área Pista: 1.800,00 m² - Área Calçada: 0,00 m²
 Área Total: 1.800,00 m²

ITEM	CODIGO REFERENCIAL DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT Preços Iniciais R\$	CUSTO UNIT Preços Iniciais s/BDI R\$	TRANSPORTE			CUSTO UNIT a P.I. COM TRANSP. R\$	PREÇO UNIT. C/ BDI = 23% R\$	CUSTO TOTAL C/ BDI=23% R\$
	Sicro 2 (ref. Julho 2015)	Sinapi (ref. Dezembro 2015)						DIST. PAVIMENT	DIST. NÃO PAVIMENT	CUSTO UNITARIO S/BDI			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1		74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	3,00	342,18	342,18				342,18	420,88	1.262,64
1.2		74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	100,00	2,10	2,10				2,10	2,58	258,00
			SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES										1.520,64
2			PAVIMENTAÇÃO										
2.1		72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.800,00	1,24	1,24				1,24	1,53	2.754,00
2.2	2 S 02 230 50		CAMADA EM MATERIAL GRANULAR - RACHÃO C/MATERIAL DE FECHAMENTO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO esp. 20cm	M3	360,00	95,61	95,61	22,50	0,00	19,50	115,11	141,59	33.981,60
2.3	2 S 02 230 50		CAMADA EM MATERIAL GRANULAR - BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO e=12cm	M3	216,00	95,61	95,61	22,50	0,00	19,50	115,11	141,59	20.388,96
2.4		72945	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	M2	1.800,00	4,51	4,51				4,51	5,55	9.990,00
2.5		72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	1.800,00	1,31	1,31				1,31	1,61	2.898,00
2.6		72965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) S/TRANSPORTE - esp. Media: 5,00cm	t	225,00	206,77	206,77				206,77	254,33	57.224,25
2.7		83357	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA - (CBUQ) - DMT= 35,00km	m3.km	3.150,00	0,82	0,82				0,82	1,01	3.181,50
			SUB TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO										130.418,31
3			SINALIZAÇÃO										
3.1		72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	90,00	19,44	19,44				19,44	23,91	2.151,90
3.2	4 S 06 121 01		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UNID.	150,00	17,19	17,19				17,19	21,14	3.171,00
3.3		73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID.	1,00	100,43	100,43				100,43	123,53	123,53
3.4	1 A 01 850 01		SINALIZAÇÃO - Placas D=60 cm - GT/VI	UNID.	6,00	125,17	125,17				125,17	153,96	923,76
			SUB TOTAL DE SINALIZAÇÃO										6.370,19
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
4.1		74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	600,00	34,11	34,11				34,11	41,96	25.176,00
			SUB TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES										25.176,00
			TOTAIS R\$										R\$ 163.485,14

DATA:
mar/16

NOME:
MAICON A. DE SOZA - CREA SC 071372-1

ASSINATURA: