



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PLANILHA GERAL DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

LOCALIZAÇÃO:

JOÃO MORELLI e PRESIDENTE KENNEDY - BAIRRO CENTRO - BOTUVERÁ/SC

CARACTERÍSTICAS:

Extensão: 370,45 m
Gabarito: variável conforme projeto
Área Total: 3.333,13 m²
Início: estaca 46 +18 e término na estaca 65 + 8,45

ITEM	CODIGO REFERENCIAL DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT Preços Iniciais R\$	CUSTO UNIT Preços Iniciais R\$	TRANSPORTE			CUSTO UNIT a P.I. COM TRANSP. R\$	PREÇO UNIT. C/ BDI = 23% R\$	CUSTO TOTAL C/ BDI=23% R\$
	Sicro 2	Sinapi						DIST. PAVIMENT	DIST. NÃO PAVIMENT	CUSTO UNITARIO S/BDI			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1		74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA padrão BADESC cidades 1	M2	3,00	342,12	342,12				342,12	420,81	1.262,43
1.2		74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA - com baliza	M	123,48	2,10	2,10				2,10	2,58	318,59
			SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES										1.581,02
2			PAVIMENTAÇÃO										
2.1		72961	PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C	M2	6.666,26	1,31	1,31				1,31	1,61	10.732,68
2.2		72965	REPERFILAGEM com concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) exclusive transporte - esp. Media: 5,00cm	t	416,64	202,14	202,14				202,14	248,63	103.589,51
2.3		72965	CAMADA com concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) exclusive transporte - esp. Media: 6,00cm	t	499,97	202,14	202,14				202,14	248,63	124.307,42
2.4		83357	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - m3.km (CBUQ) - DMT=35km	m3.km	12.832,55	0,82	0,82				0,82	1,01	12.960,88
2.5	2 S 02 300 00		Varredura mecânica	m ²	3.333,13	1,24	1,24				1,24	1,53	5.099,69
			SUB TOTAL PAVIMENTAÇÃO										256.690,18
3			SINALIZAÇÃO										
3.1		72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA	M2	30,00	19,44	19,44				19,44	23,91	717,30
3.2	4 S 06 121 01		FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UNID.	40,00	17,19	17,19				17,19	21,14	845,60
3.3		73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID.	1,00	100,43	100,43				100,43	123,53	123,53
3.4	1 A 01 850 01		SINALIZAÇÃO - Placas D=60 cm - GT/VI	UNID.	7,00	125,17	125,17				125,17	153,96	1.077,72
			SUB TOTAL DE SINALIZAÇÃO										2.764,15

TOTAIS R\$

R\$ 261.035,35

DATA:

FEV/16

ASSINATURA:

MAICON A. DE SOUZA
ENG. CIVIL - CREA SC 071372-1

obs.: SINAPI/SC referencia dezembro de 2015 e SICRO 2 julho 2015